

## Information nach § 19 Abs. 5 VOB/A über eine beabsichtigte Beschränkte Ausschreibung

**1**     **Öffentlicher Auftraggeber(Vergabestelle):**

**Auftraggeber:**

Name:            Flecken Brome  
Straße:          Bahnhofstraße 36  
PLZ, Ort:        38465, Brome  
Telefon:         05833 / 84-511  
Fax:             05833 / 84-951  
eMail:           birgit.bartels@brome.de  
Internet:        <https://www.brome.de>

**2**    **Vergabeverfahren:** Beschränkte Ausschreibung.

**3**    **Auftragsgegenstand:**

Lieferung und Erstellung eines überdachten Wirtschaftshofes für das Gemeinschaftshaus Zicherie

**4**    **Ort der Ausführung:**

38465 Brome OT Zicherie

**5**    **Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung:**

**Komplettleistung**

**Maurerarbeiten**

25 m<sup>2</sup> Betonpflaster aufnehmen/säubern/lagern und in Splittbett neu verlegen

10 m Rasenkanten aufnehmen/entsorgen

3,5 m<sup>3</sup>Boden ausheben/abfahren - Beton für Streifenfundamente liefern/einbauen/abziehen

25 m<sup>2</sup> Füllboden auf Höhe bringen und nachverdichten

13 St Betontiefbordsteine liefern/auf Länge schneiden/auf Streifenfundament

1 St Einzelfundament 40/40/80 ausheben/betonieren

**Schlosserarbeiten**

18 St Quadratrohr 60/60/3 mit Fußplatte und/oder Kopfplatte 160/160/10 (1/2 Bohrungen), 4 - 10

Laschen 40/60/6 (1 Bohrung) alles verzinkt, anfertigen und auf Streifenfundament montieren

1 Windverband aus 2 x 10 mm, L=2x3000 mm, liefern und montieren

1 St Türrahmen 110/2520 verzinkt, zur bauseitigen Beplankung mit 20 mm Brettern, Schloss mit Profilzylinder, beidseitig Drücker, Montage

1 St Stütze an Verblendmauerwerk mit 5 Schrauben befestigen

**Zimmererarbeiten**

0,5 m<sup>3</sup> Konstruktionsholz lt. Holzlieferliste liefern und auf Stahlkonstruktion befestigen

51 m Abbund und Richten

15,5 m Windrispenband, verzinkt montieren

55 m Lattung 4/6, Befestigung an Stahllaschen, als Fassadenunterkonstruktion

## **Information nach § 19 Abs. 5 VOB/A über eine beabsichtigte Beschränkte Ausschreibung**

- 37 m<sup>2</sup> Boden-Deckelschalung aus Lärchenbrettern 20 mm, ungehobelt, Bodenbrett ca. 18 cm, Deckelbrett ca. 8 cm breit, senkrecht auf Lattung montieren
- 2,8 m<sup>2</sup> Beplankung einer Tür aus verzinkten Stahlprofilen mit Brettern als Boden-Deckelschalung
- Dachdeckerarbeiten
- 26,5 m<sup>2</sup> Dachfläche mit Dachlatten 4/6 für Blechdeckung
- 26,5 m<sup>2</sup> Dachdeckung aus Stahlblech DS  
Dachpfannenprofil Classic 350, Schwarz/dunkelgrau wie Hauptgebäude
- 3,2 m Firstausbildung wie Hauptgebäude
- 8,1 m Traufe
- 11 m Ortgang
- 1,5 m Wandanschluss First an Verblendmauerwerk
- 3,5 m Wandanschluss Ortgang an Verblendmauerwerk
- 7,1 m Zinkrinne
- 4,6 m Zinkfallrohr
- 2 St Auslaufstützen
- 4 St Bogen 45°
- 2 St Bogen 90°
- 8 m Dachdeckung aus Stahlblech DS Dachpfannenprofil Classic 350, Schwarz/dunkelgrau, wie Hauptgebäude als 4-seitige Pyramide
- 8 m Gratausbildung, 4x2,00 m, als 4-seitige Pyramide für Dacheindeckung
- 1 Std Dachdeckergereselle z. Nachweis
- 25 m<sup>2</sup> Gerüst und Schutznetze
- 8 m<sup>2</sup> Astbesthaltige Dachplatten entsorgen
- Sonstige Arbeiten**
- 1 psch. Elektroarbeiten, Lichtleitung, Lampe, 2 Außensteckdosen
- 8 m<sup>2</sup> Vorhandene Verblendmauer am Grill reinigen und nachfugen
- 1 St Schloss und Schlüssel, gleichschließend Schlösser Gemeinschaftshaus

**Information nach § 19 Abs. 5 VOB/A über eine beabsichtigte Beschränkte Ausschreibung**

**Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung:**

Fertigstellung der Leistungen bis: 31.10.2023